

YAP Superfelt Montageanvisning

1. YAP Superfelt är i första hand avsedd att användas på underlag av träpanel, träelement eller plywood. Andra underlag kan förekomma och kräver då objektanpassade överväganden. Underlagen skall vara jämna och torra samt vara stabila så att svikt och rörelser minimeras.
2. YAP Superfelt rullas normalt ut tvärs takfallets riktning med början vid takfoten med efterföljande våd överlappande. Ovensidan har utstansade cirkulära hål belagda med sand och ger en behaglig halkfri yta som automatiskt hamnar uppåt. Våderna monteras med minst 100 mm överlapp i längdskarvar och med minst 150 mm överlapp i tvärskarvar.
3. Underlagstäckningen infästas mekaniskt med pappspik min. 20 x 2,8 eller klammer min. Rapid 140/10. Spikningen med pappspik utföres i sicksack med ett maximalt spikavstånd på 60 mm. Vid användning av klammer sker infästningen i parallella rader med max. klammeravstånd på 60 mm.

Från klisterkanten avlägsnas en skyddsfolie och därefter pressas överlägget ihop för optimal vidhäftning. Vid applicering i kyla bör behovet av försiktig uppvärmning av klisterytorna beaktas. Tvärskarvar klistras med Takcentrums skarvklister Headcoll eller likvärdigt vid lutning under 18 grader.

För att säkerställa att den monterade YAP Superfelt inte utsätts för skadliga vindlaster skall läkning eller montage av ytskikt ske i direkt samband med underlagstäckningen.

4. Vid takfot fästes första våden i nedre längsgående kanten mot fotplåten med Takcentrum Headcoll skarvklister. Infästningens bredd skall vara min. 120 mm.
5. Anslutning mot taknock göres genom att YAP Superfelt dras upp vertikalt på nockbrädan och spikas fast.
6. Vid anslutning till vägg, skorsten eller takfönster skall underlaget dras upp vertikalt 300 mm. Skarvar klistras med Headcoll takklister

Notera speciellt:

Rullarna skall lagras stående, torrt och i temperaturer mellan 0° -+ 40° C

Undvik direkt solljus

Rullarna skall före applicering ej lagras i temperaturer under +5° C

Färdigställ taket så snart som möjligt efter underlagstäckningen är lagd. Dock senast 4 månader efter utlagd Superfelt